



SCHEMI MODULI BANCHI SU BARRA CON SEDILI E PIANI RIBALTABILI – TIPOLOGIA PER INSTALLAZIONE IN PIANO – MODULO B1 – scala 1:10



DESCRIZIONE SINTETICA FORNITURA PREVISTA  
 Banchi su barra da installare in piano (Modulo B1) o su gradonata (Modulo B2) con sedili e piani ribaltabili, con "movimentazione antipatico".  
 - Struttura costituita da montanti e barre orizzontali costituita da profili in alluminio anodizzato e/o acciaio in acciaio antigraffio. La struttura dovrà essere dotata di piede a pavimento e elzata per la versione su gradonata.  
 - Sedili ribaltabile e schienali in multistrato con finitura in legno tipo faggio evaporato verniciato antigraffio. Lo schienale può essere costituito anche dal frontale del modulo retrostante.  
 - Piano ribaltabile a scomparsa con movimento antipatico in truciolare (o materiale equivalente) con finitura in nobilitato o laminato antigraffio antiriflesso, tipo legno faggio evaporato.  
 - Predisposizione per elettrificazione costituita da montante e canale orizzontale continuo per l'intera fila, con scatola di derivazione in corrispondenza al montante e forature per l'alloggiamento delle scatole dell'impianto elettrico secondo lo schema riportato e descritto nel capitolato speciale d'appalto:  
 - ogni posto sarà dotato di alimentazione elettrica - n°1 scatola 503  
 - ogni n°3 posti saranno dotati di un punto triplo dati/telefono - n°1 scatola 503  
 Per il dimensionamento del canale elettrico fare riferimento alle specifiche riportate in capitolato speciale d'appalto.  
 Tutte le finiture dovranno preventivamente essere approvate dalla Direzione dei lavori.



SCHEMI MODULI BANCHI SU BARRA CON SEDILI E PIANI RIBALTABILI – TIPOLOGIA PER INSTALLAZIONE SU GRADONATA – MODULO B2 – scala 1:10



N.B.: I banchi e tutte le loro parti e componenti sono rappresentati in maniera schematica; tutti i profili hanno andamento rettilineo o piano al fine di non condizionare le campionature in fase di offerta. Le dimensioni misure quali altezze, dimensioni dei piani, sedili, barre di sostegno, canali elettrici, etc., sono indicative e il design del banco sarà quello offerto in sede di gara da parte della Ditta aggiudicataria. Le misure del banco dovranno essere idonee a garantire ergonomia e sicurezza del banco per gli utenti. Le misure che invece risultano fisse, perché condizionate dalle predisposizioni elettriche, sono l'interfila pari a 90 cm per la versione in piano e 84 cm per la versione su gradonata e la larghezza del singolo posto pari a 54 cm per la versione in piano e 51 cm per la versione su gradonata.

**POLITECNICO DI MILANO**  
 Area Tecnico Edilizia  
 Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO  
 PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: LEONARDO Edificio N°: 3 - Padiglione sud  
 piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

Struttura: Amministrazione Centrale  
 Codice Lavoro: 1065\_10

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI DELLE AULE DELL'EDIFICIO 3

**Esecutivo ARREDO**

Responsabile del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.  
 Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.  
 Collaboratori Progetto: geom. Serafino Celestino - A.T.E., dott. Massimiliano Crippa - A.T.E.  
 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Serafino Celestino

Titolo Tavola		Categoria Tavola	
SCHEMI MODULI BANCHI SU BARRA		ARREDO AULE	
Codice Tavola	SCALA: 1:50	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: A1
PROG.	REVISIONE	FASE	NOTE
0	2	2	AR15
1			
2			
3			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELAB. VERIFICATO APPROVATO
		11/04/12	C.N. E.N. M.R.