




SEZIONE ORIZZONTALE




VISTA FRONTALE ANTE CHIUSE




VISTA FRONTALE ANTA APERTA




VISTA POSTERIORE



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



SEZIONE TRASVERSALE

DESCRIZIONE SINTETICA FORNITURA PREVISTA  
Mobili per contenimento Quadri elettrici.  
- Struttura costituita da montanti e barre orizzontali costituita da profili in alluminio anodizzato e/o acciaio in acciaio antigraffio.  
- Pannelli di tamponamento ed ante in MDF con finitura in laminato antigraffio, tipo legno faggio evaporato.  
- Pannello superiore in lamiera forata  
- Cerniere nascoste  
Tutte le finiture dovranno preventivamente essere approvate dalla Direzione dei lavori.

**POLITECNICO DI MILANO**  
**Area Tecnico Edilizia**  
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O  
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: **LEONARDO** Edificio N°: **3** - Padiglione sud  
piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

Struttura:  
Amministrazione Centrale

Codice Lavoro:  
1065\_10

Oggetto:  
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI  
DELLE AULE DELL'EDIFICIO 3

**Esecutivo  
ARREDO**

Responsabile del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Collaboratori Progetto: geom. Serafino Celestino - A.T.E.  
dott. Massimiliano Crippa - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza  
in fase di esecuzione: geom. Serafino Celestino

Titolo Tavola SCHEMI MOBILI CONTENIMENTO QUADRI ELETTRICI		Categoria Tavola ARREDO AULE	
--	--	---------------------------------	--

Codice Tavola		SCALA: 1:50	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: A1
PROGR.	REVISIONE	FASE	NOTE	
032AR25	/	/	/	
3				
2				
1	REVISIONE			
0	DESCRIZIONE	11/04/12	C.N.	C.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAIT	VERIFICATO
				APPROVATO