



PIANTA LIVELLO RIALZATO- scala 1:20




PIANTA LIVELLO SEMINTERRATO- scala 1:20

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IMPIANTO MONTACARICHI	
Tipo:	piattaforma elevatrice
Portata:	1000 kg (carico distribuito)
Azionamento	Idraulico
Manovra	universale
Fermate	2
Corsa	2,85 metri
Fossa	0,75 m
Vano	2040 × 1640 mm
Piattaforma	2000 × 1600 mm
Porta piano INFERIORE	dim. 1600 × 2000 mm a doppio battente
Porta piano SUPERIORE	dim. 1600 × 1100 mm a doppio battente
Locale macchina	Centralina oleodinamica separata
Velocità	0,07 m/s
tipologia di impianto	A triplo pantografo
Normative di riferimento:	Direttiva Europea 2006/42/CE, norma UNI EN 81-3:2008.



SEZIONE A-A - scala 1:20

N.B.: ELABORATO VALIDO SOLO PER IMPIANTO ELEVATORE





POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: **Leonardo**

Edificio N°: **4**
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823_10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:
ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Responsabile del Progetto:
Studio Brambilla - Colombo
- ing. Maurizio Colombo (R)
- ing. Ferdinando Brambilla
- arch. Adriana Campanile
- ing. Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici:
ing. Giuseppe Maddaloni
ing. Fabio Innao - A.T.E.

Progetto Impianti Elettrici:
ing. Diana Bruno - A.T.E.

Coordinate per la sicurezza
in fase di progettazione:
ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola		Categoria Tavola			
PROGETTO MONTACARICHI		IMPIANTI ELEVATORI			

Codice Tavola		SCALA: varie	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: 1300x910	
Tipo Documento		Numerazione Documento		NOME FILE: PE_G_M_002_0_R1_MONTACARICHI.pdf	
PE . G . I . A - 0 0 2 . 0 R 0 0		NOTE:			
3					
2					
1	REVISIONE	28/02/12	G.N.	G.N.	G.N.
0	EMISSIONE	14/02/12	G.N.	G.N.	G.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO