



RAPPORTO AERO ILLUMINANTI													
n°	nome locale	figura				Calco superficie	Tot mq	Serramenti		ILLUMINANTE		AERANTE	
		sq	metr	1°	2°			sq	metr	sq	metr	Min 1° 10	Max 1° 10
08	Ufficio	nt	1	2,70	6,66	17,96	17,96	5,21	1	3,85	11,49	2,2	11,80
09	Ufficio	nt	1	2,70	6,66	17,96	17,96	5,21	3	10,0	11,18	6,7	11,27
10	Ufficio	nt	1	2,56	1,97	2,74							
		nt	1	2,56	2,12	11,51							
		specie	2	2,56	3,94	23,52							
		tot				24,58	24,58	5,21	2	7,29	13,45	4,5	11,55
221	Ufficio	nt	1	5,51	3,26	17,91	17,91	5,21	2	7,29	11,24	4,5	11,40
222	Ufficio	nt	1	2,51	3,97	6,21	6,21	5,21	1	3,85	11,23	2,2	11,37
231	Ufficio	nt	1	2,47	3,97	6,08	6,08	5,04	1	3,85	11,22	2,2	11,36
232	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	3,85	11,22	2,2	11,36
241	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	3,85	11,22	2,2	11,36
242	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	3,85	11,22	2,2	11,36
243	Ufficio	nt	1	2,52	3,37	8,24	8,24	5,21	1	3,85	11,23	2,2	11,37
251	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	2,51	11,53	2,8	11,29
252	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	2,51	11,53	2,8	11,29
261	Ufficio	nt	1	2,46	3,97	6,04	6,04	5,04	1	2,51	11,53	2,8	11,29
262	Ufficio	nt	1	2,47	3,97	6,08	6,08	5,08	1	2,51	11,52	2,8	11,29
27	Laboratorio	nt	1	5,59	3,27	18,28	18,28	9,29	2	5,02	11,36	5,5	11,33
06	Ufficio	nt	1	17,17	3,27	96,15							
		nt	1	4,58	10,00	18,24							
		tot				74,30							
							74,39	9,29	5	80,85	17,09	35,2	17,1
								5,26	5	50,05	21,6		
								locum	1	30,80	13,8		
062	Laboratorio	nt	1	4,50	3,62	17,19	17,19	9,24*	1	3,76	4,16	3,0	1,58
01	Laboratorio	nt	1	4,03	7,12	10,36		9,24	1	3,38	2,0		
								5,21	1	2,19	1,3		
							10,96			5,57	11,20	3,3	11,33

NB.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutti i Bagni hanno aerazione forzata con ricambio d'aria pari a 12vol./ore</li> <li>- 06.2 Locali senza permanenza di persone</li> </ul>
------	--

**Campus: Leonardo** **Edificio: N° 4**  
piazza Leonardo da Vinci, 3  
*Struttura:*  
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,  
Infrastrutture varie, rilevamento  
*Codice Lavoro:*  
**823\_10**  
*Oggetto:*  
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo  
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.  
Lotto 1

<i>Responsabile del procedimento:</i>	arch. Riccardo Lirani - A.T.E.
<i>Responsabile del Progetto:</i>	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
<i>Progetto Opere Civili e strutture:</i>	Studio Brambilla - Colombo - ing. Maurizio Colombo (R) - ing. Ferdinando Brambilla - arch. Adriana Campanile - ing. Marco Solari
<i>Progetto Impianti Meccanici:</i>	ing. Giuseppe Maddaloni
<i>Progetto Impianti Elettrici:</i>	ing. Fabio Immo - A.T.E.
<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:</i>	arch. Diana Bruno - A.T.E.
<i>Verifiche acustiche:</i>	ing. Michele Damiano Vivacqua

[illegible]