



- | LEGENDA | |
|---|---|
| | AREA NON INTERESSATA DALL'INTERVENTO (LOTTI SUCCESSIVI) |

N.B.: La planimetria riporta schematicamente gli impianti presenti da rimuovere. La planimetria è indicativa al fine di valutare entità e posizione e non è esaustiva. Tutta l'area interessata dai lavori, nonché le aree in cui devono essere eseguite lavorazioni previste in appalto come chiusura volte e centrale frigorifera, devono completamente essere liberate dagli impianti. La rimozione deve essere effettuata con la massima cura, verificando preventivamente la disattivazione dell'impianto. Non dovranno essere rimossi impianti che servono la parte attiva dell'edificio. La rimozione i impianti che servono altre parti di edificio devono essere effettuate avendo cura di garantire le distribuzioni principali sino alle utenze ancora attive, al fine di non creare disservizi al Dipartimento. Nel caso in cui la distribuzione principale attraverso l'area di lavoro in posizioni che impediscano l'esecuzione delle lavorazioni in conformità al presente progetto, la distribuzione stessa dovrà essere deviata a cura e spese dell'appaltatore.

La rimozione degli impianti dovrà essere effettuata in presenza della Direzione dei lavori e l'esecutore dovrà avere cura di ripristinare immediatamente il funzionamento degli impianti che servono altre parti di edificio rimosse. La prima fase dell'intervento riguarderà l'individuazione e la segnalazione (in modo evidente con nastri ed adesivi colorati) degli impianti da lasciare attivi congiuntamente alla Direzione dei lavori. Eventuali altri impianti che venissero individuati durante l'esecuzione delle operazioni andranno anch'essi segnalati.

Tutti gli impianti fognari presenti nell'area di lavoro andranno rimossi sino all'ultimo pozzetto prima dell'innesto in fognatura. Gli scarichi esistenti ed attivi andranno re-innestati nei tratti fognari di nuova realizzazione

L'importo delle lavorazioni previsto comprende gli oneri per le esecuzioni delle attività su elencate.