



NOTE:

- 1 - LA FORNITURA DELLA PDC-01 E' ESCLUSA DALLA FORNITURA E SARA FORNITA DAL COMMITTENTE
- 2 - TIPO IN QUOTA, POSIZIONAMENTO, INSTALLAZIONE DELLA PDC-01 SONO COMPRESI NELLO SCOPO DEL LAVORO DELL'INSTALLATORE. IL CAMMINO DELLA PDC-01 E' A CARICO DELL'INSTALLATORE
- 3 - GLI UMIDIFICATORI DOVRANNO ESSERE COLLEGATI AL CIRCUITO ACQUA ADOLCITA
- 4 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI DRY-COOLERS NON SONO SCOPO DELLA PRESENTE FORNITURA
- 5 - LE UTA SARANNO REALIZZATE IN MODALITA' SOVRAPPONITA. L'ALTEZZA MASSIMA DELLE UTA DEVE ESSERE DI 1,50 m. CIRCA DAL PIANO DI POSA
- 6 - POMPE, QUADRO ELETTRICO, VALVOLE ED ACCESSORI DI CENTRALE SARANNO CONTENUTE NELL'ARMADIO TECNOLOGICO POSIZIONATO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO
- 7 - L'ARMADIO TECNOLOGICO SARA' REALIZZATO CON PANNELLI SANDWICH COIBENTATI E COMPRESO NELLO SCOPO DEL LAVORO
- 8 - LE DIMENSIONI DELL'ARMADIO TECNOLOGICO SONO INDICATIVE. IN FASE COSTRUTTIVA, LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE OTTIMIZZATE SENZA TRASCURARE GLI ASPETTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI E L'ALTEZZA MASSIMA DEVE ESSERE 160 cm.
- 9 - I CANALI SONO DEL TIPO PRE-ISOLATO CON SPESSORE ISOLAMENTO 35mm. ED IDONEI PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO
- 10 - PER LE SPECIFICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL DOC. N° PER-DE-003