

Politecnico di Milano
P.zza Leonardo Da Vinci, 32
Milano

Alla C.A. Dott. Cristian Borrello

Piacenza, 12 ottobre 2016

Oggetto: Preventivo per lavori Sala Pedefferri al POLIMI

Buongiorno,

di seguito le indichiamo il preventivo dei lavori richiesti:

Boiserie realizzata in rovere spazzolato e laccato a poro aperto per circa 120 mq, incluse n. 3 porte a filo con apertura a fresata verticale, n. 2 armadi mono anta per guardaroba con luci a led e n. 2 appendini per capispalla Servetto, i 2 imbotti delle porte principali e contenitore ad anta per racchiudere le ante ripiegate della parete di Oddicini:

€34.990 + iva
Prezzo a Voi riservato €29.000 + iva

Montaggio degli arredi sopra descritti: €2.400 + iva

Parete a pannelli separati di mm 2.700 x mm 5115 con binario per scorrimento singoli elementi fino a custodia in apposito ricovero.

N. 10 pannelli impiallacciati nello stesso materiale della boiserie, rovere spazzolato laccato bianco RAL a poro aperto.

€16.695 + iva
Prezzo a Voi riservato €12.520 + iva

Trasporto e montaggio a cura dell'azienda Oddicini: €2.130 + iva

Lavori extra preventivo: €3.000 + iva

Totale conferma d'ordine: **€49.050 + iva**

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti

alberto granelli

archimoon

archimoon srl
via sopramuro, 67/69 29121 piacenza (PC) t. 0523 315008 f. 0523 309626
c.fisc p.iva 01265470334 www.archimoon.com scrivi@archimoon.com

Oggetto: Conteggi dettaglio per la realizzazione della Boiserie dell'Aula Pedefferri:

Materiali:

Mq 265 di tranciato di rovere fiammato 1° scelta, da cui ricavare la facciata a vista (€ 4.240).
Mq 170 di tranciato di rovere fiammato 2° scelta, per controbilanciare il retro del pannello (€ 850)
N. 55 pannelli tutta altezza larghi circa 100 cm per supportare il tranciato (€ 3.300).
Listelli di rovere massello per fondo della pannellatura e per le aperture dei pannelli ispezionabili (€ 600).

Totale Materiali per Parete: € 8.990 + iva

N. 2 Armadi monoanta per guardaroba, dotati di "Servetto" per appendicappotti, interni con casse in nobilitato ed esterno come boiserie (€ 3.900)
N. 1 vano contenitore con anta larga 140cm su ruota per ricovero parete di Oddicini (€ 1.800)
N. 3 Porte a filo boiserie con aperture a fresata verticale oppure con maniglia (€ 2.400)
N. 2 Imbotti per ingressi principali (€ 400)

Totale Arredi su Misura: € 8.500 + iva

Lavorazioni:

- accoppiamento e cucitura tranciato oltre a incollaggio con pressa sui pannelli davanti e dietro e squadratura, bordatura per ore 190 (€ 6.650)
- applicazione dei listelli di rovere massello per ore 30 (€ 1.050)
- trattamento di spazzolatura di tutti i 55 pannelli della boiserie per ore 40 (€ 1.400)

Totale Costo Manodopera € 9.100 + iva

- verniciatura con una mano di fondo davanti e dietro a tutti i pannelli e tutti gli arredi per € 1.200
- verniciatura con laccatura a poro aperto, davanti 2 mani e dietro 1 di tutti i pannelli e tutti gli arredi per € 7.200

Totale Costo Verniciatura € 8.400 + iva

Totale Costi € 34.990 + iva

archimoon

archimoon srl
via sopramuro, 67/69 29121 piacenza (PC) t. 0523 315008 f. 0523 309626
c.fisc p.iva 01265470334 www.archimoon.com scrivi@archimoon.com